

丰都县发展和改革委员会文件

丰都发改委发〔2023〕367号

丰都县发展和改革委员会 关于丰都县双路镇抗旱应急供水工程 可行性研究报告（代初设）的批复

双路镇人民政府：

你单位报送的《关于申请实施丰都县双路镇抗旱应急供水工程可行性研究报告（代初设）的函》（双路府函〔2023〕74号）及附件已收悉。经研究，现就该项目可行性研究报告（代初设）批复如下：

一、项目名称

丰都县双路镇抗旱应急供水工程（项目代码：

2304-500230-04-01-958325)

二、项目法人

双路镇人民政府

三、建设地址

双路镇楠木村、安宁场村、莲花洞村

四、建设内容及规模

工程涉及三个村共 12 个建设点，其中楠木村 4 个建设点，安宁村 2 个建设点，莲花洞村 6 个建设点。

（一）楠木村：

1、大阴沟应急取水维修工程：新建 C20 砼取水堰 1 座，DN110（1.6Mpa）PE 管 10m，（1.6Mpa）PE 管 3010m，布置 C20 砼镇墩 6 个，C20 砼包裹管道 300m，管道过公路 2 处，排气井 2 个，排泥井 5 个，控制闸阀井 3 个。

2、长田垭口山坪塘维修工程：拆除重建 C25W6 钢筋砼防渗面板 320m²，1.0m 宽 C20 砼路面 130m，M7.5 浆砌砖外墙 123m，新建简易铁门 1 座，C20 砼梯步 8 级。

3、大堰山坪塘抗旱引水维修工程：新建 C20 砼取水堰 1 座，DN110（1.0Mpa）PE 管 10m，DN75（1.0Mpa）PE 管 1510m，布置 C20 砼镇墩 3 个，C20 砼包裹管道 200m，排气井 1 个，排泥井 1 个，控制闸阀井 3 个。

4、水厂应急保障管道工程：新建 DN250（1.0Mpa）PE 管 1100m，

布置 C20 砼镇支墩 16 个，C20 砼包裹管道 200m，管道穿公路 3 处，新建排泥井 1 个，排气井 1 个，控制闸阀井 1 个。

（二）安宁场村

1、金竹抗旱水池工程：新建 1000m³ 水池 1 座，墙顶覆土种植桂花树 20 株，撒播草籽 525m²。新建 DN75（1.6Mpa）PE 管 400m，开挖并恢复 C20 砼排水沟底板 400m，新建控制闸阀井 2 个。

2、金竹抗旱补充水源管道工程：新建 DN75（1.6Mpa）PE 管 4000m，布置 C20 砼镇墩 8 个，C20 砼包裹管道 400m，管道穿公路 2 处，新建排泥井 1 个，排气井 1 个，减压井 1 个，控制闸阀井 1 个。

（三）莲花洞村

1、铁炉幽抗旱山坪塘加固工程：采用复合土工膜方式全库防渗 6080m²，新建 3.0m 宽 C20 砼坝顶道路 27m，预制砼安全防护栏杆 27m，新建 1.0m 宽 C20 人行步道 266m，C20 砼集水沟 138m。重建溢洪道 30m，新建 DN250PE 放水管，长 45m，控制闸阀井 1 个，新建 C20 砼排水沟 50m。

2、石板水抗旱渠道维修工程：新建 C20 砼取水堰 1 座，C20 砼排水沟 35m。

3、罗教取水口工程：新建 M7.5 浆砌砖取水口 1 座，DN63（1.6Mpa）PE 管 700m，减压井 1 个。

4、高教抗旱水池维修工程：拆除重建 C25 砼水池边墙 1m。

5、和尚道加压泵房工程：新建加压泵房 1 座。

6、铁石坪水厂扩网工程：新建 DN63（1.6Mpa）PE 管 400m，DN50（1.6Mpa）PE 管 400m，DN32（1.6Mpa）PE 管 1500m，DN25（1.6Mpa）PE 管 1000m。布置镇墩 7 个，C20 砼包裹管道 100m，管道过公路 3 处，排泥井 3 个，排气井 2 个，减压井 1 个，控制闸阀井 3 个。新建 M7.5 砖砌墙 12m。

五、投资概算及资金来源

项目概算总投资 399 万元。其中工程建设费为 341.56 万元，工程建设其他费为 38.58 万元，基本预备费为 18.86 万元。资金来源为 2023 年河北省对口支援资金 280 万元，不足部分拟申请下一批水利项目资金解决。

六、建设工期

本项目建设期 5 个月。

七、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

八、招投标

项目发包按丰都县人民政府办公室《关于加快推进公共资源交易监督管理改革有关工作的通知》（丰都府办〔2020〕78 号）文件规定执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，按期开工建设。建立项目质量管理责任体系，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目建设发挥效益。

丰都县发展和改革委员会

2023 年 7 月 31 日

