

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（丰都）环准〔2023〕019号

东方希望重庆水泥有限公司：

你公司报送的东方希望重庆水泥有限公司下纸厂页岩矿环评文件及相关报批申请材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司编制的该项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）结论及其提出的生态环境保护措施。

一、项目建设内容：东方希望重庆水泥有限公司下纸厂页岩矿项目代码：2302-500230-04-05-854608。项目建设地址为丰都县湛普镇中坪村、包鸾镇鸽子坝村。矿区范围由13个拐点圈定，矿区面积 0.2277km^2 ，开采面积 0.2012km^2 ，开采标高+965m—+730m，开采侏罗系中统新田沟组一段和侏罗系下统自流井组马鞍山段水泥配料用页岩矿层，开采规模100万t/a，服务年限16.2年。矿山开采的页岩矿经自卸汽车运至东方希望铜矿山工业场地进行破碎加工。项目总投资2190万元，其中环保投资237万元，占总投资的10.8%。

二、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度（环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按规定标准和程序实施环境保护

设施竣工验收。在设计、建设和运行管理中落实环境影响报告书提出的污染防治和生态环境保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、生态破坏和风险事故等不良后果，并重点做好以下工作。

（一）落实水污染防治措施。运输车辆冲洗水等生产废水排入沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理后用作绿化，不外排。

（二）落实大气污染防治措施。采区钻孔采用自带除尘装置的潜孔钻，爆破采取微差爆破，采用雾炮机对采区内采掘工作面、铲装点等产尘点喷雾洒水，采用洒水车对矿区公路进行洒水降尘。运输车加装篷布实现密闭运输，在场地出口处设置车辆冲洗设施对运输车辆轮胎清洗。

（三）落实噪声污染防治措施。通过合理安排爆破时间、尽量选用低噪声设备、合理布置高噪声设备、加强运输车辆管理等治措施，减少对周围环境的影响。

（四）落实固体废物污染防治措施。项目剥离的表土转移至排土场内暂存，用于中后期采空区生态复垦；生活垃圾交由当地环卫部门处理。机修废油、废含油棉纱手套依托公司铜矿山工业场地内已有的危废收集暂存点暂存，统一委托有资质单位处置。

（五）落实生态环境保护措施。开展绿色矿山建设，加强矿山开采管理，严格按照边开采边生态恢复的方式进行开采；在开采矿区东南侧拐点 8-11 范围的矿石资源时，采用挖机进行开采，不进行爆破，避免开采矿石、土壤等散落造成矿界外植被的破坏。通过加强矿区邻 S105 省道一侧的原始

植被保护、在省道一侧植树绿化等方式减缓对周边的景观不利影响，确保矿山开采工作面不在 S105 直观可视范围。

（六）落实环境风险防范措施。认真落实《报告书》中提出的环境风险防范措施，制定环境风险应急预案；建立完善的环境风险防范制度，开展应急演练，确保环境安全。

三、若项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施、生态环境保护措施等发生重大变动时，应重新报批项目环境影响评价文件。

四、项目开工建设前，应向生态环境部门报送开工计划，向社会公开开工日期、设计单位、施工单位、工程基本情况、拟采取的生态环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内处于公开状态。

五、请丰都县生态环境保护综合行政执法支队、丰都县湛普镇人民政府、丰都县包鸾镇人民政府、丰都县工业发展集团公司负责该项目的日常监督管理工作。

丰都县生态环境局

2023 年 10 月 24 日

抄送：丰都县应急管理局，丰都县湛普镇人民政府，丰都县包鸾镇人民政府，丰都县生态环境保护综合行政执法支队，丰都县工业发展集团公司，中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司。
